

Id.	Riferimento Prezzario Regione Lazio 2012	descrizione	U.m	q.tà	P.u.	Mesi	%	Q.tà	Importo Unitario	Importo totale
-----	---	-------------	-----	------	------	------	---	------	---------------------	----------------

ADEGUAMENTO VANI SCALA E RIPRISTINO USCITE DI EMERGENZA PIANO TERRA

VANO SCALA PRINCIPALE - RIALZO PARAPETTO

1	prezzo di listino	Passamano diametro mm 50 spessore mm 2 in profilo estruso in lega di alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. F50-200. parapetto da piano S2 a piano 6°								
Totale			m	64,40				64,40		

2	prezzo di listino	Supporto passamano in alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. 4116.								
Totale			cad.	66,00				66,00		

3	prezzo di listino	Snodo passamano diam. mm 50 in alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. 4329.								
Totale			cad.	2,00				2,00		

4	prezzo di listino	Tappo passamano diam. mm 50 in alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. 4434.								
Totale			cad.	34,00				34,00		

5	prezzo di listino	Connessione passamano diam. mm 50 in alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. 4241								
Totale			cad.	16,00				16,00		

6		Materiali e forniture: spese generali ed utile d'impresa pari al 26,50%								
Totale			%				26,50%			

7		Manodopera per installazione corrimano, taglio passamano, esecuzione di fori, staffaggi e quanto altro necessario, incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.								
DEI M01001b		Operaio IV livello edile: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%								
Totale			h	12,00				12,00		

DEI M01004b		Operaio comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%								
Totale			h	12,00				12,00		

VANO SCALA SECONDARIO - CORRIMANO A MURO

8	prezzo di listino	Passamano diametro mm 50 spessore mm 2 in profilo estruso in lega di alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. F50-200. scala secondaria da piano terra a piano 2°								
Totale			m	25,40				25,40		

9	prezzo di listino	Supporto passamano a muro in alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. 4165.								
Totale			cad.	24,00				24,00		

10	prezzo di listino	Snodo passamano diam. mm 50 in alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. 4329.								
Totale			cad.	6,00				6,00		

Id.	Riferimento Prezzario Regione Lazio 2012	descrizione	U.m	q.tà	P.u.	Mesi	%	Q.tà	Importo Unitario	Importo totale
11	prezzo di listino	Supporto a muro per profilo diam. mm 50 in alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. 4509.								
Totale			cad.	4,00				4,00		
12	prezzo di listino	Tappo passamano diam. mm 50 in alluminio, finitura anodizzato simil inox, tipo marca Faraone mod. Alu Pass art. 4434.								
Totale			cad.	12,00				12,00		
13		Materiali e forniture: spese generali ed utile d'impresa pari al 26,50%								
Totale			%				26,50%			
14		Manodopera per installazione corrimano, taglio passamano, esecuzione di fori, staffaggi e quanto altro necessario, incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.								
	DEI M01001b	Operaio IV livello edile: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%								
Totale			h	8,00				8,00		
	DEI M01004b	Operaio comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%								
Totale			h	8,00				8,00		
PIANO TERRA - USCITE DI EMERGENZA										
15	A 3.02.29	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi porzioni laterali								
Totale			mq	8,55	2,00			17,10		
16	A 3.02.30	Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo porzioni laterali: vetrata da riutilizzare								
Totale			mq	8,55	2,00			17,10		
17	A 3.03.5.a.	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.								
Totale			ton	0,68				0,68		
18	A 3.03.7.i.	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: ferro								
Totale			kg	684,00				684,00		

Id.	Riferimento Prezzario Regione Lazio 2012	descrizione	U.m	q.tà	P.u.	Mesi	%	Q.tà	Importo Unitario	Importo totale
19	N.P.01	Fornitura in opera di serramento blindato costituito da telai e ante in profili tubolari di acciaio spessore minimo 20/10, trattamento di verniciatura con polvere poliestere (forno 180°) , cerniere a vista, gocciolatoio, parti apribili a battente normale nel verso dell'esodo e sopra luce fisso, completo di regoletti fermavetro, guarnizioni, incluso montaggio dei vetri precedentemente rimossi ed accantonati, predisposizione elettrica per apertura a distanza, incluso ogni onere e magistero: stessa finitura e disegno degli infissi esistenti.								
Totale			mq	8,55	2,00			17,10		
20	E 4.01.5.a.	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna								
Totale			cad.	2,00				2,00		
21	E 4.01.5.b.	Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello adatto unicamente per ante secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno								
Totale			cad.	2,00				2,00		
TOTALE										
COSTI PER LA SICUREZZA 3%										
TOTALE GENERALE										