

**Intervento tecnico per la sostituzione di nr.2 cuscinetti del ventilatore di raffreddamento della Torre evaporativa n.2 della Caserma "Piave":**

- Smontaggio dei cuscinetti esistenti;
- Fornitura e posa in opera di n°2 cuscinetti del ventilatore di raffreddamento della Torre evaporativa n.2 tipo BAC modello "VXI360 – 2" Seriee 91 – 1592H – Belt B128;
- Prove di funzionamento;
- Pulizia area di cantiere;
- Smaltimento del materiale di risulta secondo normativa vigente;
- Rilascio delle Certificazione di Conformità degli Impianti ex D.M. 37/08.