

Fornitura e posa in opera di UPS e pacchi batterie da porre a servizio degli interruttori generali di arrivo ACEA che alimentano la Caserma Piave e la Caserma Sante Laria.:

- N° 2 Uninterruptible Power Supply (U.P.S.) da installare devono avere le stesse caratteristiche di quelli già presenti, con accumulo di energia residua non inferiori a 1000 v.a.e di casa fornitrice di primaria marca nel settore;
- N°2 Pacchi batterie aggiuntivi;
- Cavi elettrici con caratteristiche di “non propagazione incendi” ed a ridotta emissione di gas tossici come da normative vigenti;
- Pulizia area di cantiere e smaltimento dei materiali di risulta come da normativa vigente, con rilascio della certificazione prevista;
- Rilascio della certificazione CEE delle apparecchiature installate e della conformità degli impianti ai sensi del ex D.M. n. 37/2008;