SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE LIDO DEL FINANZIERE DI CASTELFUSANO (ROMA) **ALLEGATO A**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
DEI 07/2018								
	CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE							
25040B	caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo direttiva ErP) con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superfice in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazionne, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza e microprocessore, in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici.							
	riscaldamento e produzione istantanea acqua calda sanitaria, della potenza resa di:							
	28 kW							
	SOMMANO a cad					1,00		0,00
M01024B	installatore 5^ categoria prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.							
	Scollegamento idraulico, scollegamento elettrico, somontaggio vecchia caldaia e ricollegamento elettrico della nuova caldaia							
	SOMMANO a ore					5,00		0,00
CER 160213	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212							
	SOMMANO a KG					200,00		0,00
						SUB TOT (€)		0,00
					22%	**IVA (€)**		0,00
						TOTALE (€)		**0,00**
	RISPONDERE TRAMITE ALLEGATO A 1							