

**Sostituzione di n.9 fancoil presso i locali in uso a Consiglio Centrale di Rappresentanza della Caserma "Sante Laria":**

- Utilizzo di trabattello mobile;
- Smontaggio della boiserie in legno ove sono situati i n.7 fancoil a pavimento;
- Smontaggio di n.2 fancoil a cassetta installati nel controsoffitto a pannelli amovibili in fibra minerale;
- Sostituzione di eventuali rubinetti di arresto se non funzionanti;
- Sostituzione dei tiranti dei fancoil a cassetta se necessario;
- Fornitura e posa in opera di n.7 fancoil di **primaria marca** costruttrice a pavimento completi di termostati e n.2 fancoil a cassetta di **primaria marca** costruttrice completi di termostati a parete, tutti di potenza di almeno 78w;
- Sostituzione dei tubi flessibili o rigidi di collegamento dei fancoil ai rubinetti;
- Sostituzione delle tubazioni di scarico della condensa se danneggiate;
- Rimontaggio della boiserie in legno;
- Sono comprese eventuali opere murarie e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito alla regola d'arte;
- Prove di funzionamento;
- Pulizia area di cantiere e smaltimento dei vecchi fancoil secondo normativa (rilascio del Formulario di Identificazione dei Rifiuti);
- Rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008.