

Fornitura e posa in opera di un montavivande in struttura metallica presso la cucina Club House del Centro Logistico di Villa Spada (Roma):

Specifiche tecniche montavivande:

Portata:	50 kg;
Velocità:	0,15 m/sec;
Corsa:	3,20 mt (circa);
Fermate:	2;
Servizi:	2;
Accessi:	1;
Alimentazione:	Alternata monofase 220 Volt;
Vano di corsa:	Vano interno L 1,00 mt x P 1,00mt in struttura metallica autoportante, inserita in vano murario proprio esistente;
Locale del macchinario:	In armadio nella parte superiore della struttura;
Motore:	Monofase 220;
Manovra:	Universale;
Chiamate:	Pulsante di chiamata, rinvio e segnalazione occupato/presente;
Cabina:	In acciaio inox OMOLOGATO PER ALIMENTI con ripiano, dimensioni mm: 700 (L) x (P) 900;
Porte cabina:	Assenti;
Sportelli dei piani:	In acciaio inox OMOLOGATO PER ALIMENTI;

Opere incluse nella fornitura:

- Eliminazione e smaltimento del vecchio montacarichi;
- Fornitura e montaggio nuova struttura metallica portante;
- Montavivande completo di montaggio;

- Scarico materiali in cantiere con immagazzinaggio e successivo trasporto a piè d'opera;
- Mezzi d'opera, ponteggi e tiri in alto;
- Materiali per prove e collaudi;
- Manovalanza di aiuto al montaggio;
- Manovalanza di forza;
- Smaltimento materiali di risulta e rilascio delle certificazioni secondo la normativa vigente;
- Rilascio delle certificazioni secondo la normativa vigente relative al nuovo impianto.

Opere accessorie incluse nella fornitura:

- Opere murarie, con relativa progettazione e calcolazione per la realizzazione dello spazio del vano e il posizionamento del fondo fossa;
- Linee elettriche per f.m. e luce;
- Linee di terra e dispersore.

Garanzia e servizio di manutenzione pronto intervento:

Tutti i materiali e i componenti forniti e installati (tra i quali espressamente **il gruppo di sollevamento, il quadro elettronico, le funi, la cabina, le porte, ecc.**) dovranno essere coperti da garanzia totale per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna dell'impianto elevatore completo, funzionante e collaudato, da parte della ditta appaltatrice.