Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	F.P.O. di ventilconvettori idronici a cassetta a servizio della stanza RV 07A della Caserma "Piave"							
M01024	Installatore 5° categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Smontaggio ventilconvettori guasti da portare in discarica, creazione di nuovi attacchi idrici ed elettrici compreso lo scarico di condensa al fine dell'installazione del v. idronico a cassetta in posizione idonea alla manutenzione collegamento della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale:							
	SOMMANO a ora					4,00	35,05	140,20
M01025	Installatore 4° categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% Smontaggio ventilconvettori guasti da portare in discarica, creazione di nuovi attacchi idrici ed elettrici compreso lo scarico di condensa al fine dell'installazione del v. idronico a cassetta in posizione idonea alla manutenzione collegamento della linea di alimentazione elettrica e del collegamento equipotenziale:							
	SOMMANO a ora					4,00	35,05	140,20
S 1.01.4.2.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00.							
	SOMMANO a cad					1,00	68,91	68,91
S 1.01.4.2.b	Per ogni montaggio e smontaggio in opera							
	SOMMANO a cad					1,00	14,34	14,34
195023	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	SOMMANO a mc					0,5	70,88	35,44
195024a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissimili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)							
	SOMMANO a mc					0,5	9,58	4,79
035064c	**Ventilconvettore** a cassetta installato a controsoffito con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincaco, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in alluminio e tubi in rame, collettori in ottone, filtro aria con superficie pieghettata con media filtrante in polipropilene, motore elettrico 230 V 1/50 in classe B con condensatore dempre inserito associato al ventilatore a tre velocità con ventole in alluminio, con commutatore ON-OFF, selettore delle velocità della ventola, selettore estate/inverno, bacinella di raccolta della condensa in plastica, comprensivo di griglia di ripresa e mandata in ABS colore bianco; potenzialità termica per impianto a due tubi valutata alla velocità massima con acqua entrante a 50 °C, DT 5 °C, aria entrante a 20 °C, potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità massima con acqua entrante a 7 °C, DT 5 °C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: **con una batteria a due tubi: resa frig. 4,33 kW, resa termica 5,23 kW**							
	SOMMANO a cad					1,00	1.263,83	1.263,83
35009	Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio							
	SOMMANO a cad					1,00	121,18	121,18
						SUB TOT (€)		1.788,89
					22%	**IVA (€)**		393,56
						TOTALE (€)		**2.182,45**