Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	Sostituzione di n.2 climatizzatori presso il Laboratorio Crypto del Reparto Tecnico del Quartier Generale Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale							
	SOMMANO a cad					1,00	28,01	28,01
S 1.01.4.1.b	Per ogni montaggio e smontaggio in opera							
	SOMMANO a cad					2,00	9,89	19,78
M01024b	Installatore 5° categoria: prezzo comprensivo delle spese generali ed utili di impresa pari al 28,70% recupero vecchio gas refrigerante all'interno dei compressore dell'unità esterna, scollegamento elettrico delle unità, smontaggio di n.2 unità interne e n.1 unità esterna (dual split) e consegna di detto impianto presso il magazzino della Sezione Infrastrutture del Quartier Generale, rimozione linee frigorifere e linee elettriche							
	SOMMANO a ora					4,00	35,05	140,20
M01025b	Installatore 4° categoria: prezzo comprensivo delle spese generali ed utili di impresa pari al 28,70% recupero vecchio gas refrigerante all'interno dei compressore dell'unità esterna, scollegamento elettrico delle unità, smontaggio di n.2 unità interne e n.1 unità esterna (dual split) e consegna di detto impianto presso il magazzino della Sezione Infrastrutture del Quartier Generale, rimozione linee frigorifere e linee elettriche							
	SOMMANO a ora					4,00	32,72	130,88
D 12.02.3.b	Foro ai muri eseguito con taglio o trapanatura per il passaggio di qualsiasi tipo di tubazione, compreso il risarcimento della muratura e l'eventuale ripresa degli intonaci, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per tubazioni di diametro interno, in opera: per tubi > di 32 fino a 160 mm							
	SOMMANO a m					0,60	62,85	37,71
E 1.06.16.c.	Condizionatore split system a pompa di calore, compresa la carica di refrigerante lo staffaggio dell'unità esterna e dell'unità interna, i collegamenti elettrici di comando e alimentazione. Completo di telecomando. Lunghezza linee frigorifere 10 mt. Tecnologia Inverter. Escluse opere murarie fino a 5.0 kW di primaria marca costruttrice tipo (daikin, Mitsubishi, Carrier, Hitachi)							
	SOMMANO a cad					2,00	2654,06	5308,12
D 2.02.3b	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²							
	SOMMANO a m					10,00	4,41	44,10
D 5.19.6	Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera: mm 80 x 40 linee frigorifere							
	SOMMANO a m					10,00	6,87	68,70
D 5.19.2	Canalina in PVC autoestinguente per cablaggio in esecuzione asolata o non asolata, completa di coperchio ed accessori, in opera: mm 25 x 30 linea di alimentazione							
	SOMMANO a m					10,00	4,65	46,50
						SUB TOT (€)		5.776,21
					22%	**IVA (€)**		1.270,77
						TOTALE (€)		**7.046,98**