

ALLEGATO 1

| FORNITURA CON POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO LUCI PER LA NUOVA SEDE DELL'ACCADEMIA-DI BERGAMO. | | | | | |
|---|------------------|--|-----------|------------------------------|--|
| Nr. | Quantità stimate | Apparato | Marca | Modello | Caratteristiche tecniche |
| 1 | 12 | Proiettore a testa mobile | Clay Paky | MIDI-8 | Testa mobile, 19x40W RGBW Osram ostar led, zoom lineare 4-50, controllo indipendente dei tre anelli di LED, correzione temperatura colore 2400K 8000K, macro colori ed effetti preinstallate strobo elettronico @ 25 F/sec |
| 2 | 9 | Testa mobile con lampada | Clay Paky | AXCOR PROFILE 400 | Testa mobile con lampada a led OSRAM da 300W con cri di circa 90 ideale per le applicazioni più professionali, Tra le caratteristiche troviamo un framing system operante su 4 piani focali e un sistema di CTO lineare, Zoom lineare 5- 43 in modalità Beam e spot, CMY Color mixing 7 Gobo rotanti in vetro, prisma rotante 4 facce, ruota animazione. Sistema di framing motorizzato e operante su 4 piani focali e sistema di framing indicizzabile su 90° |
| 3 | 1 | Consolle Luci compatta | AVOLITES | QUARTZ | Consolle luci compatta, 16 Universi 4 uscite dirette DMX 512, 10 playback faders, 10,1 multi touch integrato. |
| 4 | 14 | Proiettore con lente Fresnel | CHAUVET | F-915VW | Proiettore Fresnel 89 Led (6-red, 15 orange-red, 8 green, 12 blue, 16 royal blue, 32 lime) 3W (960MA) |
| 5 | 2 | Sagomatore | CHAUVET | E-930VW Ottica zoom 25-50 | Proiettore bianco variabile 91 led (6red, 15 orange-red, 9 green, 12 blue, 10 royal-blue, 39 lime) 3W (960MA) Temperatura colore da 2800 a 8000k con lente ellissoidale HD zoom con angolo 25-50 |
| 6 | 1 | L'impianto luci dovrà interfacciarsi a un sistema di controllo demotico (AMX, CRESTON, ATLONA, ECT) | | | |
| 7 | 1 | La realizzazione dell'impianto dovrà essere eseguita con la formula chiavi in mano, quindi qualsiasi lavoro infrastrutturale, di cablaggio, nonché stesura di cavi per le interconnessioni tra le diverse apparecchiature e la sala regia ed eventuali forniture in opera e/o adeguamenti elettrici, cavi DMX - moschettoni - loop - ganci - bandiere - tubi - kit connessioni rapide - staffe a muro e quanto altro necessario per la piena funzionalità dello stesso nell'ambito del progetto cui è inserito deve essere incluso nel prezzo offerto. NON SI ACCETTANO ALTERNATIVE. | | | |