

Guardia di Finanza
QUARTIER GENERALE

Ufficio Logistico – Sezione Commissariato

Il presente Capitolato contiene le specifiche tecniche relative ad interventi di smontaggio e riassetto con opere murarie e di falegnameria per rendere funzionali e agibili nr. 3 stanze site presso la Foresteria del Centro Logistico Villa Spada.

CAPITOLATO TECNICO

STANZA NR. 1

- Smontaggio della porta di ingresso e relativo riassetto per consentire la regolare chiusura compreso ove necessario piccole opere murarie sul controtelaio.

STANZA NR. 2

- Smontaggio e smaltimento di n. 1 porta a battente ad una anta fatiscente e fornitura di n. 1 nuova porta in wengè laminato (di fabbrica) simile a quella presente in loco dim. 90X215x11 DX spingere.

STANZA NR. 3

- Smontaggio della porta di ingresso e relativo riassetto per consentire la regolare chiusura compreso dove necessario di piccole opere murarie sul controtelaio.
- Smontaggio mobile bagno fatiscente con cassetto a sospensione compreso di relativi allacci idraulici e sostituzione con nuovo mobile similare a quello presente in laminato dim. 25Hx120Lx47,5P sempre con cassetto e relativo ricollegamento idraulico.
- Fornitura e posa in opera di nuove guide per trascinamento sportello frigo.