



Guardia di Finanza ACCADEMIA

Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione Commissariato e Armamenti

Largo Barozzi 1 - 24128 Bergamo - ☎ 035 4043261 - 3262 bg0200000p@pec.gdf.it

SPECIFICHE TECNICHE

Il presente “Capitolato Tecnico” ha lo scopo di definire le caratteristiche tecniche di massima dei lavori di ammodernamento delle murature dei locali del seminterrato della palazzina 1, 3, 10 e 12.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Palazzina 1

I lavori di ammodernamento dovranno consistere in:

- a. taglio intonaco con disco diamantato e utilizzo di aspirapolvere per raccolta polveri;
- b. rimozione intonaco ammalorato fino al vivo del mattone;
- c. lavaggio mutatura con idro pulitrice previa copertura e protezione con teli in polietilene;
- d. formazione fori per iniezioni, circa nr. 2800 fori diametro 12 profondità 40 cm, compresa iniezione “SIKA INJECTOCREAM”;
- e. rimozione zoccolini (dove esistenti);
- f. posa zoccolini;
- g. rifacimento intonaco con “SIKA R-I-Z”;
- h. tinteggiatura pareti con “SIKA MURCOLOR” bianco;
- i. sistemazione pavimento con ripristino pendenze adatte al posizionamento di un grigliato metallico;
- j. sistemazione pozzetti e pulizia scarichi;
- k. smontaggio e rimontaggio accessori elettrici (lampade e accensioni);
- l. sgombero materiale di risulta.

Palazzina 10

I lavori di ammodernamento dovranno consistere in:

- a. taglio intonaco con disco diamantato e utilizzo di aspirapolvere per raccolta polveri;
- b. rimozione intonaco ammalorato fino al vivo del mattone;
- c. lavaggio mutatura con idro pulitrice previa copertura e protezione con teli in polietilene;
- d. formazione fori per iniezioni, circa nr. 1510 fori diametro 12 profondità 40 cm, compresa iniezione “SIKA INJECTOCREAM”;
- e. rimozione zoccolini (dove esistenti);
- f. posa zoccolini;
- g. rifacimento intonaco con “SIKA R-I-Z”;
- h. tinteggiatura pareti con “SIKA MURCOLOR” bianco;
- i. sgombero materiale di risulta
- j. smontaggio e rimontaggio accessori elettrici (lampade e accensioni).

Palazzine 3 e 12

I lavori di ammodernamento dovranno consistere in:

- a. rimozione di piccole porzioni di intonaco ammalorato e ripristino delle stesse;
- b. tinteggiatura pareti interessate dalla rimozione dell'intonaco;
- c. sgombero materiale di risulta.

Sono a carico della ditta le assicurazioni previdenziali e antinfortunistiche del personale impiegato, l'assicurazione R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) e R.C.O. (responsabilità civile operai prestatori di lavori) contro danni a persone o cose, oneri di sicurezza.

Le prestazioni dovranno essere effettuate entro la fine del mese di luglio 2022.