Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	Realizzazione tramezzatura divisoria presso la Sala							
S 1.01.4.2.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale							
	SOMMANO a cad					1,00	68,91	68,91
S 1.01.4.2.b	Per ogni montaggio e smontaggio in opera							
	SOMMANO a cad					2,00	14,34	28,68
A 9.04.5.a.	Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo. con una lastra di cartongesso su entrambi i lati							
	SOMMANO a mq		4,70		3,45	16,22	39,10	634,01
205023d	controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compreso binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e di finitura: per parete interna divisoria in cartongesso spessore 100-125 mm con sede interna 58-83 mm: luce 900x2.000-2.100							
	SOMMANO a cad					1,00	331,71	331,71
205030b	porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210x60-90 cm: cieca liscia, anta singola: ciliegio dim. porta 90x210 cm							
	SOMMANO a cad					1,00	526,67	526,67
A 20.01.8.	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco							
	SOMMANO a mq	2,00	4,70		3,45	32,43	3,62	117,40
A 20.01.10.	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione							
	SOMMANO a mq					32,43	1,81	58,70
A 20.01.13.a.2.	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche colore identico a quello già presente nel salone							
	SOMMANO a mq					32,43	5,37	174,15
A 14.02.14.c.4.	Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: granito rosso imperiale							
	SOMMANO a m	2,00	4,70			9,40	23,76	223,34
NP01	fornitura e posa in opera di cornice ad angolo in polistirolo o gesso di identica forma di quella esistente, da applicare su i due lati della nuova tramezzatura e da raccordare alla vecchia							
	SOMMANO a cad							404,72
						SUB TOT (€)		2.568,28
					22%	**IVA (€)**		565,02
						TOTALE (€)		**3.133,31**